

บัญชีแสดงงานปรับปรุงซ่อมแซม

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมลานจอดรถหินคลุกบดอัดแน่นผู้มารับบริการ				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนาอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
☐	แบบเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่ 1,270 ตารางเมตร
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น จำนวนชั้น
☐	ราคาตัววัสดุ	สำนักคชชีนเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดนครนายก	ประจำเดือน ธันวาคม 2566
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม	พ.ศ. 2567	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม 2567

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง เกณฑ์ราคากลาง และวิธีกำหนดราคากลางก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่ กค 0433.2/ว 499 ลว. 28 สิงหาคม ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	272,970	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	0	357,345	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)		0	357,345	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		0	357,000	
☐	พื้นที่ 1,270 ตารางเมตร	เฉลี่ยราคา	0	281 บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ				

(ลงชื่อ)

สมร

ประมาณราคา

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง	ซ่อมแซมลานจอดรถหินคลุกบดอัดแน่นผู้มารับบริการ	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์	พื้นที่	1,270 ตรม.
ผู้รับราคาแก้ไข	คณะกรรมการจัดทำราคา	สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานเตรียมพื้นที่							
	- งานปรับเคลียต้นไม้	ตร.ม.	1,270	0	0	5	6,350	6,350
	- งานขนเศษวัสดุต้นไม้ที่นอกโรงพยาบาล(ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร)	งาน	1	0	0	15,000	15,000	15,000
	- งานขุดดินพร้อมขนทิ้งในโรงพยาบาล (พร้อมปรับเคลีย)	ลบ.ม.	1,190	0	0	55	65,450	65,450
	รวม						86,800	86,800
	งานเทพื้นคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม.							
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	190	767.00	145,730	0	0	145,730
	รวม				145,730		0	145,730
	งานทำช่องจอดรถ							
	- ทำนํ้ามส่อก ค.ส.ล.สำเร็จรูปทาสีพร้อมติดตั้งพร้อมเส้นช่องจอดรถ	ชุด	41	750	30,750	50	2,050	32,800
	- เชือกไนลอนขนาด 7 มิล พร้อมตัวยึด	งาน	1	2,500	2,500	750	750	3,250
	รวม				33,250		2,800	36,050
	งานฝารางระบายน้ำ							
	- ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร (ขอบเหล็กฉากขนาด 2")	ชุด	5	400	2,000	70	350	2,350
	- เหล็กฉากขนาด 2" หนา 4 มิล	เส้น	3	580	1,740	100	300	2,040
	รวม				3,740		650	4,390
	รวมยอดทั้งหมด				182,720		90,250	272,970

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมลานจอดรถหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา
จำนวนเงิน ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังต่อไปนี้

จ้างซ่อมแซมลานจอดรถหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายจักร เกตุทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายธนกร โพธิ์รัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	
๓. นายชวลิต บำบัดภัย	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักร เกตุทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชวลิต บำบัดภัย)
ผู้ช่วยช่างทั่วไป