

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	งานปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุ 1 และ 2 จำนวน 1 งาน (ห้องพิเศษ 2 ชั้น 1)
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา
☐	เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลบ้านนา
☐	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง รพ.บ้านนา ที่ 118/2568 ลงวันที่ 14 มกราคม 2568
☐	แบบเลขที่	-
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕	จำนวน 5 แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานอาคาร	305,187.00	1.3091	399,520.30	
1	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,500.00	
สรุป	(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
	☐ พื้นที่รวม	- ตารางเมตร			
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภรดา ธีรสุทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

..... กรรมการ
(นางอมรรัตน์ บุญยะสิทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

..... กรรมการ
(นายโชติการย์ หนูเมืองสอง)
พนักงานโยธา
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.นครนายก

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา
 ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 1
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าออกแบบ	1.00	งาน					5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1)							5,000.00	
2	งานปรับปรุงห้องพักรักษาตัวพิเศษ								
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.50	ตร.ม.		-	150.00	375.00	375.00	
	- รื้อพื้นกระเบื้อง พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ทาสีผนัง พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก	14.00	ตร.ม.	120.00	1,680.00	80.00	1,120.00	2,800.00	
	- งานตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีผนังด้านหลัง	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งาน Protection	1.00	งาน			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานทาสีฝ้า (สีรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)	65.00	ตร.ม.	35.00	2,275.00	30.00	1,950.00	4,225.00	
	- ขัดผิวผนังสีเดิม	90.00	ตร.ม.	40.00	3,600.00	35.00	3,150.00	6,750.00	
	- งานทาสีผนัง (น้ยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)	90.00	ตร.ม.	36.00	3,240.00	30.00	2,700.00	5,940.00	
	- งานกรุผนังไม้เทียม	7.00	ตร.ม.	1,250.00	8,750.00	300.00	2,100.00	10,850.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก	23.00	ตร.ม.	940.00	21,620.00	100.00	2,300.00	23,920.00	
	- ติดฟิล์มกระจก บริเวณเหนือกระจกทางเข้า (สีขาวขุ่น)	1.00	ชุด	500.00	500.00	350.00	350.00	850.00	
	- งานทำสีประตูทางเข้า	1.00	งาน	1,000.00	850.00	580.00	580.00	1,430.00	
	- งานทำสีตู้และบัวเชิงผนัง	10.00	ตร.ม.	3,370.00	33,700.00	2,000.00	20,000.00	53,700.00	

(ลงชื่อ) **ประธานกรรมการ**
 (ลงชื่อ) **กรรมการ**
 (ลงชื่อ) **กรรมการ**

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา
 ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 1
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานห้องน้ำ								
	- รื้อกระเบื้องพื้นผนัง พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อประตู กระจก พร้อมขนทิ้ง	1.00	ชุด		-	450.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถอ่างล้างหน้า) พร้อมขนทิ้ง	2.00	ชุด		-	180.00	360.00	360.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 cm.	4.00	ตร.ม.	420.00	1,680.00	180.00	720.00	2,400.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 25 x 40 cm.	20.00	ตร.ม.	480.00	9,600.00	220.00	4,400.00	14,000.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	9,000.00	
	- สกรูพื้ผ้า 1 เทียว สลักหน้า 2 เทียว	33.00	ตร.ม.	35.00	1,155.00	30.00	990.00	2,145.00	
	- ติดตั้งวงกบ พร้อมบานประตู ขนาด 80 x 200 UPVC	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	280.00	280.00	4,480.00	
	- บานพับประตู ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.00	ชุด	120.00	360.00		-	360.00	
	- ลูกบิดประตูห้องน้ำ ด้าน	1.00	ชุด	355.00	355.00	100.00	100.00	455.00	
	- กระงกเงาเรียบ	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- โฉมเบ้นร่าบ พร้อมพลั่วลั่ว อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	450.00	450.00	7,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 1


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- รื้อโคมไฟ และสายไฟ	1.00	งาน		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ติดตั้งโคมไฟพานกลม LED 38w ติดเพดาน 60 ซม.	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	135.00	135.00	1,585.00	
	- ติดตั้งโคมดาวไลท์ฝังฝ้า 4 นิ้ว LED 9W	5.00	ชุด	270.00	1,350.00	115.00	575.00	1,925.00	
	- ติดตั้งโคมไฟติดผนัง (หัวเดี่ยว)	1.00	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	3,700.00	
	- เมมเบรกเกอร์ ขนาด 2P 50A	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	2.00	ชุด	175.00	350.00			350.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A	3.00	ชุด	175.00	525.00			525.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟดวงโคม			82.00	8,200.00	76.00	7,600.00	15,800.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟสวิทช์	100.00	เมตร	82.00	8,200.00	76.00	7,600.00	15,800.00	
	- สายไฟเข้ารับชนิดมีกราวด์(ปลัก) เครื่องปรับอากาศไม่เกิน 18,000 BTU	1.00	ชุด	850.00	850.00	110.00	110.00	960.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	4.00	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	
	- สวิตช์รีเลย์ไฟฟ้า DIMMER SWITCH 300W (ฝังผนัง)	1.00	ชุด	1,010.00	1,010.00	90.00	90.00	1,100.00	
	- ตู้รับปลักฝังผนัง 2 ปลัก 16A 220V มีกราวด์	4.00	ชุด	170.00	680.00	40.00	160.00	840.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU (INVERTER) ตามแบบมาตรฐาน	1.00	ชุด		-		-	23,157.00	
	- ทัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว (แบบฝังฝ้า)	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	345.00	345.00	2,295.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (3)							73,372.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1 + 2 + 3+4+5)							305,187.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

☐ ประเภท	งานอาคาร
☐ โครงการ	งานปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุ 1 และ 2 จำนวน 1 งาน (ห้องพิเศษ 2 ชั้น 2)
☐ สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา
☐ เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลบ้านนา
☐ ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง รพ.บ้านนา ที่ 118/2568 ลงวันที่ 14 มกราคม 2568
☐ แบบเลขที่	-
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕	จำนวน 5 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานอาคาร	305,187.00	1.3091	399,520.30	
1	เจือจาง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,500.00	
สรุป	(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
	☐ พื้นที่รวม	- ตารางเมตร			
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภรดา ธีรสุทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

..... กรรมการ
(นางอมรรัตน์ บุญยะสิทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

..... กรรมการ
(นายโชติการย์ หมู่เมืองสอง)
พนักงานโยธา
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.นครนายก

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา
ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา
เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าออกแบบ	1.00	งาน					5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1)							5,000.00	
2	งานปรับปรุงห้องพัสดุผู้ป่วยพิเศษ								
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.50	ตร.ม.		-	150.00	375.00	375.00	
	- รื้อพื้นที่กระเบื้อง พร้อมขนำทั้ง	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ทาสีคิ้วผนัง พร้อมขนำทั้ง	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- อาบปูนผนังภายใน-ภายนอก	14.00	ตร.ม.	120.00	1,680.00	80.00	1,120.00	2,800.00	
	- งานตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีผนังด้านหลัง	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งาน Protection	1.00	งาน			2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานทาสีฝ้า (สีรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)	65.00	ตร.ม.	35.00	2,275.00	30.00	1,950.00	4,225.00	
	- ขัดผิวผนังสีเดิม	90.00	ตร.ม.	40.00	3,600.00	35.00	3,150.00	6,750.00	
	- งานทาสีผนัง (น้อยกรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)	90.00	ตร.ม.	36.00	3,240.00	30.00	2,700.00	5,940.00	
	- งานกรณผนังไม้เทียม	7.00	ตร.ม.	1,250.00	8,750.00	300.00	2,100.00	10,850.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก	23.00	ตร.ม.	940.00	21,620.00	100.00	2,300.00	23,920.00	
	- ติดฟิล์มกระจก บริเวณเหนือกระจกทางเข้า (สีขาวขุ่น)	1.00	ชุด	500.00	500.00	350.00	350.00	850.00	
	- งานทำสีประตูทางเข้า	1.00	งาน	1,000.00	850.00	580.00	580.00	1,430.00	
	- งานทำสีตู้และบัวเชิงผนัง	10.00	ตร.ม.	3,370.00	33,700.00	2,000.00	20,000.00	53,700.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
วันที่ ๐๗ ธ.ค. กรรมการ
ลงชื่อ  กรรมการ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา

ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานห้องน้ำ								
	- รื้อกระบะเบ้องพื้นผนัง พร้อมชนทั้ง	1.00	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อประตู วงกบ พร้อมชนทั้ง	1.00	ชุด		-	450.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถ,อ่างล้างหน้า) พร้อมชนทั้ง	2.00	ชุด		-	180.00	360.00	360.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 40 x 40 cm.	4.00	ตร.ม.	420.00	1,680.00	180.00	720.00	2,400.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 25 x 40 cm.	20.00	ตร.ม.	480.00	9,600.00	220.00	4,400.00	14,000.00	
	- เสาไม้โครงอย่างล้างหน้า	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	9,000.00	
	- สกรึงพื้นผ้า 1 เทียว สลักหน้า 2 เทียว	33.00	ตร.ม.	35.00	1,155.00	30.00	990.00	2,145.00	
	- ติดตั้งวงกบ พร้อมบานประตู ขนาด 80 x 200 UPVC	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	280.00	280.00	4,480.00	
	- บานพับประตู ขนาด 4 x 4 นิ้ว	3.00	ชุด	120.00	360.00		-	360.00	
	- ลูกบิดประตูห้องน้ำ ด้าน	1.00	ชุด	355.00	355.00	100.00	100.00	455.00	
	- กระจกแสงเรียบ	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- โถแบบนั่งราบ พร้อมพลั่วแล้ว อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	450.00	450.00	7,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ๐๓๐๖๖ กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา
ประมาณราคา งานห้องพิเศษ 2 ชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา
เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- รื้อโคมไฟ และสายไฟ	1.00	งาน		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ติดตั้งโคมไฟแบบ LED 38w ติดเพดาน 60 ซม.	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	135.00	135.00	1,585.00	
	- ติดตั้งโคมดาวโลโก้ฝังผ้า 4 นิ้ว LED 9W	5.00	ชุด	270.00	1,350.00	115.00	575.00	1,925.00	
	- ติดตั้งโคมไฟติดผนัง (หัวเดี่ยว)	1.00	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	3,700.00	
	- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 2P 50A	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	2.00	ชุด	175.00	350.00			350.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A	3.00	ชุด	175.00	525.00			525.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟดวงโคม	100.00	เมตร	82.00	8,200.00	76.00	7,600.00	15,800.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟสวิตช์	100.00	เมตร	82.00	8,200.00	76.00	7,600.00	15,800.00	
	- สายไฟเดินรับขดมีกราวด์(ปลัก) เครื่องปรับอากาศไม่เกิน 18,000 BTU	1.00	ชุด	850.00	850.00	110.00	110.00	960.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	4.00	ชุด	125.00	500.00	80.00	320.00	820.00	
	- สวิตช์รีไฟไฟฟ้า DIMMER SWITCH 300W (ฝังผนัง)	1.00	ชุด	1,010.00	1,010.00	90.00	90.00	1,100.00	
	- ตู้รับปลักฝังผนัง 2 ปลัก 16A 220V มีกราวด์	4.00	ชุด	170.00	680.00	40.00	160.00	840.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU (INVERTER) ตามแบบมาตรฐาน	1.00	ชุด		-		-	23,157.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว (แบบฝังผ้า)	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	345.00	345.00	2,295.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (3)							73,372.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1 + 2 + 3+4+5)							305,187.00	

(ลงชื่อ)  - ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สำหรับงานจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุ ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบริจาคโรงพยาบาลบ้านนา แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์
จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้
จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุ ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๙,๐๐๐.-บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.๒ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดย กองมาตรฐานราคากลาง
กรมโยธาธิการและผังเมือง


๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๑๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

(๑) นางสาวศุภรดา ธีรสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(๒) นางอมรรัตน์ บุญยะสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
(๓) นายโชติการย์ หมู่เมืองสอง	พนักงานโยธา	กรรมการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภรดา ธีรสุทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางอมรรัตน์ บุญยะสิทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโชติการย์ หมู่เมืองสอง)
พนักงานโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก